

海事處佈告 2001 年第 121 號

(雜項信息)

搬運堆疊起的捆紮夾板 所須採取的預防措施

最近，南丫島西北錨地一艘遠洋船上發生致命意外事故。裝卸工人在該艘多層甲板貨船的下層貨艙以鏟車鏟起數捆夾板。一名理貨員正在高疊夾板旁邊的卷鋼頂部工作。他從卷鋼走到一高疊夾板旁的空位時，那疊夾板突然塌下，數捆夾板墮在他身上，把他壓落艙底。

2. 裝卸公司、搬運貨物負責人、裝卸工人和身處貨物搬運作業附近的工人務須注意，在搬運堆疊起的貨物時，宜遵循以下預防措施，以免同類意外事故重演：

- 2.1 把鏟車的貨叉插入以鏟起堆疊的捆紮貨物時，慎防貨叉擠壓着毗鄰的堆疊貨物，致令貨物不穩。
- 2.2 為免高疊的貨物構成倒塌的威脅，宜先把每疊頂部數捆貨物卸下。假如此舉於某些情況行不通，則須採用臨時綁紮方法，像以繩子綁紮其他堆疊貨物或把繫穩點夾緊於肋板、防撓材或甲板梁。
- 2.3 避免於正在搬運的堆疊貨物附近工作。

署理海事處處長曾文清

香港特別行政區政府海事處

2001 年 11 月 6 日

檔號：SD/MISS 117/1(2)

本處使命是促進卓越的海事服務