



在裝貨港妥善堆裝重型貨物

致：船東、船舶經理人、船舶經營人、船長和高級船員

概要

一艘香港註冊船舶上發生致命意外，一名裝卸工人在卸載屬重型貨物的花崗岩塊期間喪生。本文旨在提醒船長和高級船員，在裝貨港妥善堆裝重型貨物至為重要。

事故

1. 一名裝卸工人在一艘香港註冊船舶的貨艙內卸載屬重型貨物的花崗岩塊期間喪生。
2. 該等花崗岩塊散亂地堆疊在貨艙內，約有三至四層。在準備起吊一塊重約 25 噸的長方形花崗岩期間，一名裝卸工人爬進花崗岩塊之間的空隙，欲在起吊前把兩條吊索的其中一條繞過岩塊底部。然而，花崗岩塊突然滑向裝卸工人，導致工人頭部重創身亡。

汲取教訓

3. 為方便卸貨時可以安全地替花崗岩塊繫上吊索，在裝貨港裝貨時須在岩塊之間放置枕木。為免堆疊的花崗岩塊塌下或移位，在裝貨港裝貨時須以木材作為楔子填塞岩塊之間的細小縫隙。

4. 卸載重型貨物時，須採取足夠安全措施以防貨物突然移位。
5. 船舶經理人、船舶經營人、船長和高級船員務須留意上述情況，從中汲取教訓。

海事處航運政策科
2009年7月16日